广西云龙招标有限公司桂平市中山南路延长线给水管道工程（项目编号：YLGGJ20162001-GP）成交公告

附件 2：主要成交标的名称、工程量清单等

一、竞标函

致：广西云龙招标有限公司：

1、我方已仔细研究了 桂平市中山南路延长线给水管道工程 竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币(大写) 壹佰壹拾肆万壹仟零壹拾叁元陆角柒分 （￥ 1141013.67 元 ）为竞标总报价，工期 50 日历天，按图纸、工程建设标准、合同约定实施和完成承包 桂平市中山南路延长线给水管道工程，修补该工程中任何缺陷，工程质量达到 国家施工验收规范合格标准 。

2、我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销竞争性谈判响应文件。

3、随同本竞标函提交竞标保证金一份，金额为：人民币（大写） 贰万元整 （￥20000.00）。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞标函递交的竞标函附录属于合同文件的组成部分

（3）我方承诺按照竞争性谈判文件规定向你方交纳履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交竞争性谈判响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在与本采购项目的各方主体有任何利害关系。

竞标人：广西德佳建筑工程有限公司（盖章） 单位地址：广西北流市石窝镇石窝街 8 号

法定代表人或其委托代理人： （签字）

邮 政 编 码： 537424 电 话：0775-6238219 传真：0775-6238219

开户银行名称：广西德佳建筑工程有限公司

银行帐号：45001664145050702114

开户行地址： 广西北流市新松路 0017 号中国建设银行北流支行营业厅

日期： 2016 年 10 月 24 日

桂平市中山南路延长给水管道工程 工程

投 标 总 价

招 标 人：桂平市自来水厂

工 程 名 称：桂平市中山南路延长给水管道工程

投 标 总 价（小写）：1141013.67元

（大写）：壹佰壹拾肆万壹仟零壹拾叁元陆角柒分

投 标 人：广西德佳建筑工程有限公司
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编 制 人：伍汉
全国建设工程造价员 伍汉 桂13K102351 广西德佳建筑工程有限公司 有效期至2017年6月30日
（造价人员签字盖专用章）

时 间：2016年10月25日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市中山南路延长给水管道工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
分部分项工程						1021486.60	
		土石方工程				60601.46	
1	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土，挖土深度:2米内	m^3	3238.860	6.85	22186.19	
2	040103001001	回填土方 密实度要求:压实，密实度符合设计要求	m^3	2531.500	8.83	22353.15	
3	040103001	管沟回填方碎石	m^3	151.910	93.01	14129.15	
4	040103002001	余方弃置 运距暂按1KM计算，按实际调整	m^3	555.450	3.48	1932.97	
		道路工程				47295.27	
5	040202015001	15cm厚4%水泥稳定碎石 清理下基层、铺料、铺水泥、拌合，整理、碾压、初期养护	m^2	183.900	13.30	2445.87	
6	040202015002	水泥稳定碎(砾)石 清理下基层、铺料、铺水泥、拌合，整理、碾压、初期养护	m^2	183.900	16.08	2957.11	
7	040203004001	0.6cm厚乳化沥青稀浆封层+透层	m^2	183.900	2.96	544.34	
8	040203006001	7cm厚AC-250粗粒式沥青混凝土 清扫路基，摊铺、找平、碾压	m^2	183.450	45.36	8321.29	
9	040203006002	5cm厚AC-200中粒式沥青混凝土（液体沥青AL（M）-3） 清扫路基，摊铺、找平、碾压	m^2	183.450	33.98	6233.63	
10	040203006003	4cm厚AC-130改性沥青混凝土（液体沥青AL（M）-3）	m^2	183.450	37.10	6806.00	
11	040204004001	安砌侧缘石 含利用原拆除的旧路缘石及新购买路缘石	m	1155.000	11.41	13178.55	
12	040503002001	C20混凝土支墩 参照国标图10SS505	m^3	25.820	263.69	6808.48	
		拆除工程				5301.31	
13	041001005001	拆除侧、平(缘)石 含装车	m	1155.000	1.89	2182.95	
14	041001003001	拆除水泥稳定层30CM	m^2	183.900	7.37	1355.34	
15	041001001001	拆除路面 含装车，狗=厚16CM	m^2	183.450	5.99	1098.87	
16	040103002002	余渣弃置 水稳层30CM，沥青层16CM拆除后弃置 运距暂按1KM计算，按实际调整	m^3	84.390	7.87	664.15	
		管网工程				908288.56	
17	040305001	垫层 管底10cm厚碎石垫层	m^3	220.470	98.46	21707.48	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市中山南路延长给水管道工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		清理下承层、铺料、铺水泥、拌合，整理碾压、初期养护					
18	040501003001	球墨铸铁管安装（胶圈接口）DN400 公称压力1.0Mpa 1、材质：K9球墨铸铁管 2、连接方式：采用T型滑入式橡胶圈接口 3、含管道试压、冲洗消毒	m	1772.000	392.30	695155.60	
19	040501002001	碳钢管安装 DN108*4 1、材质：Q235-A碳钢管 2、连接方式：焊接 3、含管道试压、消毒冲洗	m	25.000	47.68	1192.00	
20	040501002002	碳钢管安装 DN159*6 1、材质：Q235-A碳钢管 2、连接方式：焊接 3、含管道试压、消毒冲洗	m	4.000	95.62	382.48	
21	040501002003	碳钢管安装 DN219*6 1、材质：Q235-A碳钢管 2、连接方式：焊接 3、含管道试压、消毒冲洗	m	15.000	130.33	1954.95	
22	031202008001	埋地钢管DN400管道防腐蚀 钢管及钢制管件除锈应达到《涂装前钢材表面处理规范》标的工业级喷砂除锈SA3.5级标准 采用食品级GZ-2防腐涂料，内壁防腐等级为普通级防腐，除锈后二底二面， 外壁防腐等级为加强级防腐，除锈后二布四油	m²	6.000	35.10	210.60	
23	031202008002	埋地钢管DN200管道防腐蚀 钢管及钢制管件除锈应达到《涂装前钢材表面处理规范》标的工业级喷砂除锈SA3.5级标准 采用食品级GZ-2防腐涂料，内壁防腐等级为普通级防腐，除锈后二底二面， 外壁防腐等级为加强级防腐，除锈后二布四油	m²	9.000	17.24	155.16	
24	031202008003	埋地钢管DN150管道防腐蚀 钢管及钢制管件除锈应达到《涂装前钢材表面处理规范》标的工业级喷砂除锈SA3.5级标准 采用食品级GZ-2防腐涂料，内壁防腐等级为普通级防腐，除锈后二底二面， 外壁防腐等级为加强级防腐，除锈后二布四油	m²	4.000	17.24	68.96	
25	031202008004	埋地钢管DN100管道防腐蚀 钢管及钢制管件除锈应达到《涂装前钢材表面处理规范》标的工业级喷砂除锈SA3.5级标准 采用食品级GZ-2防腐涂料，内壁防腐等级为普通级防腐，除锈后二底二面，	m²	29.000	17.24	499.96	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市中山南路延长给水管道工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
		外壁防腐等级为加强级防腐，除锈后二布四油					
26	040502001001	铸铁管管件安装（胶圈接口）球墨铸铁三通DN400×100	个	14.000	574.97	8049.58	
27	040502001002	铸铁管管件安装（胶圈接口）球墨铸铁三通DN400×200	个	6.000	661.97	3971.82	
28	040502001003	铸铁管管件安装（胶圈接口）球墨铸铁三通DN400×150	个	2.000	661.97	1323.94	
29	040502001004	45度铸铁弯头安装 DN400	个	4.000	608.97	2435.88	
30	040502001005	铸铁承盘短管安装 DN400	个	4.000	487.97	1951.88	
31	040502002001	钢管管件安装三通安装200*100	个	3.000	493.13	1479.39	
32	040501014001	新旧管连接DN400 1、材质球墨铸铁管 2、规格型号：DN400	处	1.000	5650.06	5650.06	
33	040502005001	焊接法兰阀门安装 公称直径（毫米以内）闸阀DN100 1、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀杆 2、规格型号：DN100 3、阀门水压试验	个	18.000	539.52	9711.36	
34	040502005002	焊接法兰阀门安装 公称直径（毫米以内）排水阀DN100 1、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀杆 2、规格型号：DN150 3、阀门水压试验	个	2.000	921.32	1842.64	
35	040502005003	焊接法兰阀门安装 公称直径（毫米以内）闸阀DN200 1、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀杆 2、规格型号：DN200 3、阀门水压试验	个	6.000	1335.45	8012.70	
36	040502005004	蝶阀安装 公称直径（毫米以内）/400 1、材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀杆 2、规格型号：DN400 3、阀门水压试验	个	4.000	11195.05	44780.20	
37	040502005005	伸缩器安装 DN400 1、含阀门水压试验 2、连接方式：法兰连接	个	5.000	3875.85	19379.25	
38	040502004001	自动双口排气阀安装 公称直径（mm以内）DN100 1、材质：碳钢 2、规格型号：DN100 3、阀门水压试验	个	4.000	1091.97	4367.88	
39	040502010001	室外消火栓安装 做法:详见07MS101-1-10	个	14.000	583.83	8173.62	
40	040502006001	平焊法兰安装　公称直径（毫米以内）/100	个	9.000	143.43	1290.87	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂平市中山南路延长给水管道工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
41	040502006002	平焊法兰安装　公称直径（毫米以内）/150	个	2.000	197.02	394.04	
42	040502006003	平焊法兰安装　公称直径（毫米以内）/200	个	6.000	290.05	1740.30	
43	040502006004	平焊法兰安装　公称直径（毫米以内）/400	个	4.000	1032.02	4128.08	
44	040504001001	砖砌消火栓砌筑井 收口式，无底下水，做法参照图集07MS101-2	座	14.000	1474.38	20641.32	
45	040504001002	砌筑排气阀门井 收口式，无底下水，做法参照图集07MS101-2	座	4.000	1714.40	6857.60	
46	040504001003	砖砌闸阀井 阀门直径为DN150 收口式，无底下水，做法参照图集07MS101-2	座	2.000	1714.40	3428.80	
47	040504001004	砖砌闸阀井 阀门直径为DN200 收口式，无底下水，做法参照图集07MS101-2	座	6.000	1841.57	11049.42	
48	040504001005	砖砌蝶阀井 阀门直径为DN400 收口式，无底下水，做法参照图集07MS101-2	座	4.000	3093.93	12375.72	
49	040504001005	Φ1000排泥湿井 收口式，无底下水，做法参照图集07MS101-2	座	2.000	1962.51	3925.02	
		单价措施项目				40046.90	
	041106	大型机械设备进出场及安拆				1399.58	
50	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m³以外	台次	1.000	793.71	793.71	
51	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 压路机	台次	1.000	605.87	605.87	
	041111	施工护栏				38647.32	
52	桂041111001	固定式施工护栏	m	1772.000	21.81	38647.32	
		合　计				1061533.50	
		Σ人工费				76827.95	
		Σ材料费				909663.01	
		Σ机械费				22988.33	
		Σ管理费				20310.95	
		Σ利　润				9557.13	

表-08