

编制说明

工程名称：姜堰中学污水管网改造工程说明

（一）工程概况：本工程为姜堰中学校区污水管网改造工程，DN400、DN300 球墨铸铁管道。

（二）工程招标范围：姜堰中学校区污水管网改造工程 W1~W18。

（三）工程量清单编制依据：

- 1、设计图纸、招标文件
- 2、《江苏省市政工程计价表》（2014）
- 3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》(GB 50584-2013)
- 4、苏建涵价（2016）117 号《关于省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》
- 5、材料价格按《泰州工程造价管理》2016 年第 4 期、《泰州市建筑工程材料信息价》2016 年第 2 期及部分市场价。

（四）本工程类别：污水管道按三类工程计价。

（五）列入招标人部分暂列金额：详见招标控制价。

（六）其他需说明的问题：

- 1、污水管道挖土按 1:0.33 放坡，人工配合机械按挖方量的 10%计价，。
- 2、污水主管道考虑井点降水每套使用 7 天。
- 3、所有挖土弃置按汽车运输，运距 7Km 计价，回填所缺土方暂按外购计算，实际施工时须与建设单位对接后施工。
- 4、考虑拆除围墙 3 米高 10 米长及恢复围墙双面粉刷涂料 10 米长（姜中东厕围墙）。
- 5、所有拆除按拆除两层 20cm 灰土、一层 20cm 二灰结石及一层 20cm 砼计算。
- 6、所有管道（包含预留管道）均按 6%灰土回填及 20cmC20 砼垫层+20cmC35 砼恢复计算。

泰州市姜堰城区污水处理有限公司

2016 年 5 月 4 日